



Тел./факс: 8 (4812) 38-31-10

E-mail: info@gazteplo67.ru

Описание работы котельной БМК 11000.

<i>Котлы водогрейные</i>	Надежность отпуска тепла гарантируется наличием в составе котельной водогрейных котлов Polykraft .
<i>Внутреннее газоснабжение</i>	Оборудование системы газоснабжения котельных регулирует расход газа и контролирует уровни минимального и максимального давления газа. В случае нештатных ситуаций поступление газа в котельную прекращается автоматически.
<i>Регулирование температуры сетевой воды</i>	Применяются микропроцессорные программируемые контроллеры, которые автоматически управляют системой регулирования температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха и потребности Потребителя.
<i>Насосное оборудование</i>	Насосы котлового контура обеспечивают независимую работу котлов. Циркуляционные насосы сетевого контура гарантируют 100% резервирование.
<i>Водоподготовка и поддержание давления в системе теплоснабжения</i>	Установка водоподготовки обеспечивает снижение жесткости котловой воды и препятствует образованию накипи на теплообменных поверхностях оборудования. Устройство поддержания давления автоматически подпитывает водой котловую и сетевую контуры, обеспечивая необходимый уровень давления в системе теплоснабжения.
<i>Сигнализация</i>	В котельной установлены системы пожароохранной сигнализации и сигнализации загазованности по метану и угарному газу.
<i>Приборы учета</i>	Применяются контрольно-измерительные приборы, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений, позволяющие осуществлять: <ul style="list-style-type: none">• учет отпускаемой тепловой энергии;• учет расхода холодной воды;• учет расхода газа;• учет потребляемой электроэнергии;• контроль параметров работы оборудования котельной.
<i>Комплексная автоматизация</i>	Система комплексной автоматизации обеспечивает стабильную работу котельной без постоянного присутствия

обслуживающего персонала. Дистанционный контроль работы основного оборудования котельной осуществляется посредством выносного диспетчерского пульта сигнализации (входит в объем поставки).

Модернизация для дистанционной диспетчеризации

Котельная в момент установки или любой период дальнейшей эксплуатации может быть подключена к современным дистанционным системам диспетчеризации. Комплексная система автоматизации имеет встроенный блок-модем для передачи данных о работе оборудования котельных по телефонным каналам связи или сети Internet.

Комплектация котельной БМК 11000.

Оборудование		Производитель	Количество
1	Котел 5000 кВт (Polykraft)	Россия	2 шт.
2	Котел 1000 кВт (Polykraft)	Россия	1 шт.
3	Горелка газовая Elco (Германия) или аналог	Германия	2 шт.
4	Общекотельная автоматика и электрика в комплекте (на базе отечественного и импортного оборудования)	Россия, Германия	1 комплект
5	Комплект газовой арматуры	Италия, Беларусь.	1 комплект
6	Арматура ТМ	Италия, Беларусь	2 шт.
9	Насос котлового контура Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
10	Насос сетевого (внешнего) контура Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
11	Насос циркуляционный контура ГВС Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
12	Насос подпиточный Grundfos или Wilo	Россия	1 комплект
13	Бак расширительный мембранный	Россия	1 комплект.
14	Система ХВП	Россия	1 комплект
15	Узел учета газа	Россия	1 комплект
16	Узел учета воды	Россия	1 комплект
17	Узел учета тепла	Россия	1 комплект
18	Контрольно-измерительные приборы	Россия	1 комплект.
19	Узел учета электроэнергии	Россия	1 комплект
20	Дымовая труба, Н=20 м (уточняется при разработке тех. документации)	Россия	1 комплект
21	Блок-модуль	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
22	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0038.06-2013-6729035394-С-110 от 22 мая 2013 г.	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
23	Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ01.НО01173 на блочно-модульную котельную	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
24	Паспорт котельной, рабочая и проектная документация. ТУ 4938-001-93953678-2013	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект

Указанная комплектация является базовой. Мы всегда готовы изменить базовую комплектацию на необходимое оборудование с учётом Ваших потребностей и пожеланий. Более подробную информацию о модификациях заинтересовавшим Вас моделям котельных можно узнать обратившись к нашим специалистам.

Стоимость котельной БМК 11000 в базовой комплектации составляет – 25 200 000 руб., с учетом НДС 18%.

Срок изготовления котельной составляет 70 дней.

Порядок платежей:

- 60% стоимости перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца не позднее 5 банковских дней после подписания Контракта обеими сторонами.
- 40% стоимости перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 5 банковских дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

С уважением!

Генеральный директор ООО Газтеплосервис: Курбатский А. И.