



Тел./факс: 8 (4812) 38-31-10

E-mail: info@gazteplo67.ru

Описание работы котельной БМК 7500.

Котлы водогрейные Надежность отпуска тепла гарантируется наличием в составе котельной водогрейных котлов **Viessmann Vitoplex**.

Внутреннее газоснабжение Оборудование системы газоснабжения котельных регулирует расход газа и контролирует уровни минимального и максимального давления газа. В случае нештатных ситуаций поступление газа в котельную прекращается автоматически.

Регулирование температуры сетевой воды Применяются микропроцессорные программируемые контроллеры, которые автоматически управляют системой регулирования температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха и потребности Потребителя.

Насосное оборудование Насосы котлового контура обеспечивают независимую работу котлов. Циркуляционные насосы сетевого контура гарантируют 100% резервирование.

Водоподготовка и поддержание давления в системе теплоснабжения Установка водоподготовки обеспечивает снижение жесткости котловой воды и препятствует образованию накипи на теплообменных поверхностях оборудования. Устройство поддержания давления автоматически подпитывает водой котловую и сетевую контуры, обеспечивая необходимый уровень давления в системе теплоснабжения.

Сигнализация В котельной установлены системы пожароохранной сигнализации и сигнализации загазованности по метану и угарному газу.

Приборы учета Применяются контрольно-измерительные приборы, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений, позволяющие осуществлять:

- учет отпускаемой тепловой энергии;
- учет расхода холодной воды;
- учет расхода газа;
- учет потребляемой электроэнергии;
- контроль параметров работы оборудования котельной.

Комплексная автоматизация Система комплексной автоматизации обеспечивает стабильную работу котельной без постоянного присутствия

обслуживающего персонала. Дистанционный контроль работы основного оборудования котельной осуществляется посредством выносного диспетчерского пульта сигнализации (входит в объем поставки).

**Модернизация для
дистанционной
диспетчеризации**

Котельная в момент установки или любой период дальнейшей эксплуатации может быть подключена к современным дистанционным системам диспетчеризации. Комплексная система автоматизации имеет встроенный блок-модем для передачи данных о работе оборудования котельных по телефонным каналам связи или сети Internet.

Комплектация котельной БМК 7500.

Оборудование		Производитель	Количество
1	Котел 1700 кВт (Viessmann Vitoplex)	Германия	1 шт.
2	Котел 2900 кВт (Viessmann Vitomax)	Германия	2 шт.
3	Горелка газовая Elco (Германия) или аналог	Германия	3 шт.
4	Общекотельная автоматика и электрика в комплекте (на базе отечественного и импортного оборудования)	Россия, Германия	1 комплект
5	Комплект газовой арматуры	Италия, Беларусь.	1 комплект
6	Арматура ТМ	Италия, Беларусь	2 шт.
9	Насос котлового контура Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
10	Насос сетевого (внешнего) контура Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
11	Насос циркуляционный контура ГВС Grundfos или Wilo	Германия	1 комплект
12	Насос подпиточный Grundfos или Wilo	Россия	1 комплект
13	Бак расширительный мембранный	Россия	1 комплект.
14	Система ХВП	Россия	1 комплект
15	Узел учета газа	Россия	1 комплект
16	Узел учета воды	Россия	1 комплект
17	Узел учета тепла	Россия	1 комплект
18	Контрольно-измерительные приборы	Россия	1 комплект.
19	Узел учета электроэнергии	Россия	1 комплект
20	Дымовая труба, Н=12 м (уточняется при разработке тех. документации)	Россия	1 комплект
21	Блок-модуль	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
22	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0038.06-2013-6729035394-С-110 от 22 мая 2013 г.	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
23	Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ01.НО01173 на блочно-модульную котельную	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект
24	Паспорт котельной, рабочая и проектная документация. ТУ 4938-001-93953678-2013	ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС»	1 комплект

Указанная комплектация является базовой. Мы всегда готовы изменить базовую комплектацию на необходимое оборудование с учётом Ваших потребностей и пожеланий. Более подробную информацию о модификациях заинтересовавшим Вас моделям котельных можно узнать обратившись к нашим специалистам.

Стоимость котельной БМК 7500 в базовой комплектации составляет – 18 200 000 руб., с учетом НДС 18%.

Срок изготовления котельной составляет 65 дней.

Порядок платежей:

- 60% стоимости перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца не позднее 5 банковских дней после подписания Контракта обеими сторонами.
- 40% стоимости перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 5 банковских дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

С уважением!

Генеральный директор ООО Газтеплосервис: Курбатский А. И.